

Przedmiar robót 2/05/2023

Obiekt	Remont schodów oraz wejścia i dojścia do budynku hotelowego na terenie PODR w Starym Polu
Budowa	ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole, dz. nr 353
Wykonawca	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 82-422 Nowy Barkoczyn
Biuro kosztorysowe	Usługi Kosztorysowe i Projektowe DOMINO, Piotr Szpejewski

Sporządził mgr inż. Piotr Szpejewski

Dzierżgoń Maj 2023

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont schodów oraz wejścia i dojścia do budynku hotelowego na terenie PODR w Starym Polu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont schodów					
1	KNR 4-04 0305/03		Rozebranie schodów żelbetowych przy grubości płyty do 20cm 11,6*2*0,15 razem	m3 m3	3,480 3,480
2	KNR-W 2-02 1104/01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro 11,59*2 razem	m2 m2	23,180 23,180
3	KNR 2-21 0605/03		Stopnie schodów z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego 4,3*0,15 razem	m3 m3	0,645 0,645
4	KNR 2-31 0502/04		Ułożenie płyt betonowych na pow. poziomych - podest schodów 8 razem	m2 m2	8,000 8,000
5	KNR 2-02 0902/01		Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	14,000
6	KNR 2-02 1207/03		Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu 9,5 razem	m m	9,500 9,500
7	KNR 4-04 1101/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	6,000
2 Wymiana stolarki					
8	KNR 4-01 0354/08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 1,2*2,2 razem	m2 m2	2,640 2,640
9	KSNR 2 1202/03		Drzwi stalowe przeciwpożarowe pełne z samozamykaczem EI 30. Wyposażone w zamek podklamkowy z wkładką patentową oraz okucia klamka-klamka na podłożnym szyldzie. Zawiasy homologowane wyposażone w samozamykacz 2,64 razem	m2 m2	2,640 2,640
10	KNR 4-01 0707/05		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi (2,2*2+1,2)*0,15*2 razem	m m	1,680 1,680
11	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 20 razem	m2 m2	20,000 20,000
12	KNR 2-02 1505/11		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania 6 razem	m2 m2	6,000 6,000
3 Dojście do budynku					
13	KNNR 6 0806/02		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 20 razem	m m	20,000 20,000
14	KNNR 6 0805/07		Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 40 razem	m2 m2	40,000 40,000
15	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem łąw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 20 razem	m m	20,000 20,000
16	KNNR 6 0101/08		Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV 40 razem	m2 m2	40,000 40,000
17	KNR 4-01 0108/06		Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III		

Remont schodów oraz wejścia i dojścia do budynku hotelowego na terenie PODR w Starym Polu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			40*0,3	m3	12,000
			razem	m3	12,000
18	KNNR 6 0104/03		Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 40	m2	40,000
			razem	m2	40,000
19	KNNR 6 0111/02		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane gruntofrezarką 40	m2	40,000
			razem	m2	40,000
20	KNR 0-11 0322/02		Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 40	m2	40,000
			razem	m2	40,000

Remont schodów oraz wejścia i dojścia do budynku hotelowego na terenie PODR w Starym Polu

Nr	Opis robót
1	Remont schodów
2	Wymiana stolarki
3	Dojście do budynku

Remont schodów oraz wejścia i dojścia do budynku hotelowego na terenie PODR w Starym Polu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Brukarze gr.II	r-g	18,772		
2	Malarze gr.II	r-g	6,835		
3	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	5,985		
4	Murarze gr.II	r-g	4,655		
5	Ogrodnicy gr.II	r-g	3,683		
6	Operatorzy gr.II	r-g	0,285		
7	Robocizna	r-g	35,240		
8	Robotnicy gr.I	r-g	52,226		
9	Robotnicy gr.II	r-g	24,226		
10	Robotnicy	r-g	49,202		
11	Robotnik budowlany i	r-g	1,680		
12	Spawacze gr.II	r-g	4,085		
13	Tynkarze gr.III	r-g	11,757		
		Razem	218,632		

Remont schodów oraz wejścia i dojścia do budynku hotelowego na terenie PODR w Starym Polu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,024		
2	Balustrady i pochwyty stalowe	kg	133,000		
3	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,726		
4	Beton zwykły	m3	0,497		
5	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0005		
6	Cement portlandzki 35	t	0,844		
7	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	1,595		
8	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,021		
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,003		
10	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,024		
11	Drzwi stalowe pełne z atestem	kg	97,680		
12	Elektrody	kg	0,570		
13	Farba emulsyjna Polinit	dm3	7,864		
14	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,475		
15	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,475		
16	Kostka betonowa Polbruk	m2	41,000		
17	Krawężniki iglaste kl.II	m3	0,029		
18	Krawężniki drogowe betonowe	m	20,400		
19	Piasek do zapraw	m3	0,002		
20	Piasek	m3	13,556		
21	Płyty prefabrykowane betonowe	szt	32,640		
22	Pospółka do nawierzchni drogowych i kolej.	m3	2,954		
23	Stopnie kamienne blokowe	m	5,289		
24	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0005		
25	Woda	m3	5,997		
26	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,019		
27	Zaprawa cementowa M12	m3	0,478		
28	Zaprawa cementowa	m3	0,039		
29	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,295		
30	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,008		
31	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,039		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Remont schodów oraz wejścia i dojścia do budynku hotelowego na terenie PODR w Starym Polu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik gąsienicowy 75-80 KM	m-g	1,419		
2	Frezarka do gruntu ciągniona	m-g	1,552		
3	Piła do cięcia płytek	m-g	1,200		
4	Równiarka samojezdna 74kW/100KM	m-g	0,115		
5	Samochód samowładowczy do 5 t	m-g	3,960		
6	Samochód skrzyniowy do 5t (1)	m-g	2,844		
7	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	5,890		
8	Środek transportowy (1)	m-g	0,095		
9	Środek transportowy	m-g	0,227		
10	Ubijak spalinowy	m-g	2,120		
11	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,017		
12	Wyciąg	m-g	0,906		
13	Żuraw okienny przenośny	m-g	1,515		
		Razem	21,860		