

Przedmiar robót 2/08/2023

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt | Remont opaski wokół budynku Zajazdu PODR w Lubaniu oddział w Starym Polu |
| Budowa | ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole, dz. nr 353 |
| Wykonawca | Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 82-422 Nowy Barkoczyn |
| Biuro kosztorysowe | Usługi Kosztorysowe i Projektowe DOMINO, Piotr Szpejewski |

Sporządził mgr inż. Piotr Szpejewski

Dzierżgoń Sierpień 2023

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont opaski wokół budynku Zajazdu PODR w Lubaniu oddział w Starym Polu

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Wykonanie opaski wokół budynku | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0806/02 | | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | | |
| | | | 16 | m | 16,000 |
| | | | razem | m | 16,000 |
| 2 | KNNR 6 0805/07 | | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej | | |
| | | | 16 | m2 | 16,000 |
| | | | razem | m2 | 16,000 |
| 3 | KNNR 6 0403/03 | | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej | | |
| | | | 16 | m | 16,000 |
| | | | razem | m | 16,000 |
| 4 | KNNR 6 0101/08 | | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV | | |
| | | | 16 | m2 | 16,000 |
| | | | razem | m2 | 16,000 |
| 5 | KNNR 6 0104/03 | | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | | |
| | | | 16 | m2 | 16,000 |
| | | | razem | m2 | 16,000 |
| 6 | KNNR 6 0109/01 | | Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | | |
| | | | 16 | m2 | 16,000 |
| | | | razem | m2 | 16,000 |
| 7 | KNR 0-11 0322/02 | | Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | | |
| | | | 16 | m2 | 16,000 |
| | | | razem | m2 | 16,000 |
| 8 | KNR 4-04 1101/02 | | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku | | |
| | | | 16,0*0,08 | m3 | 1,280 |
| | | | razem | m3 | 1,280 |
| 9 | KNR 4-01 0108/06 | | Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | | |
| | | | 16*0,2 | m3 | 3,200 |
| | | | razem | m3 | 3,200 |

Remont opaski wokół budynku Zajazdu PODR w Lubaniu oddział w Starym Polu

| Nr | Opis robót |
|----|--------------------------------|
| 1 | Wykonanie opaski wokół budynku |

Remont opaski wokół budynku Zajazdu PODR w Lubaniu oddział w Starym Polu

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|----------------------|-------|---------------|------|---------|
| 1 | Brukarze gr.II | r-g | 6,602 | | |
| 2 | Robocizna | r-g | 10,751 | | |
| 3 | Robotnicy gr.I | r-g | 2,117 | | |
| 4 | Robotnicy gr.II | r-g | 8,803 | | |
| 5 | Robotnicy | r-g | 18,416 | | |
| 6 | Robotnik budowlany i | r-g | 0,448 | | |
| | | Razem | 47,137 | | |

Remont opaski wokół budynku Zajazdu PODR w Lubaniu oddział w Starym Polu

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--------------------------------------------|----------------------|--------|------|---------|
| 1 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 0,726 | | |
| 2 | Cement portlandzki 35 | t | 0,278 | | |
| 3 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,136 | | |
| 4 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,021 | | |
| 5 | Kostka betonowa Polbruk | m2 | 16,400 | | |
| 6 | Krawężniki iglaste kl.II | m3 | 0,007 | | |
| 7 | Krawężniki drogowe betonowe | m | 16,320 | | |
| 8 | Mieszanka betonowa | m3 | 1,624 | | |
| 9 | Papa asfaltowa izolacyjna | m2 | 0,406 | | |
| 10 | Piasek | m3 | 9,482 | | |
| 11 | Woda | m3 | 2,445 | | |
| | | Razem | | | |
| | | Materiały pomocnicze | | | |
| | | Razem | | | |

Remont opaski wokół budynku Zajazdu PODR w Lubaniu oddział w Starym Polu

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---------------------------------|-------|--------------|------|---------|
| 1 | Piła do cięcia płytek | m-g | 0,480 | | |
| 2 | Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 0,115 | | |
| 3 | Samochód samowładowczy do 5 t | m-g | 1,056 | | |
| 4 | Samochód skrzyniowy do 5t (1) | m-g | 0,607 | | |
| 5 | Ubijak spalinowy | m-g | 0,848 | | |
| 6 | Walec wibracyjny samojezdny (1) | m-g | 0,534 | | |
| | | Razem | 3,641 | | |