

Przedmiar robót 3/08/2023

Obiekt	Remont holu i sali konsumpcyjnej w zajeździe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa oddział w Starym Polu
Budowa	ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole, dz. nr 353
Wykonawca	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 82-422 Nowy Barkoczyn
Biuro kosztorysowe	Usługi Kosztorysowe i Projektowe DOMINO, Piotr Szpejewski

Sporządził mgr inż. Piotr Szpejewski

Dzierżgoń Sierpień 2023

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont holu i sali konsumpcyjnej w zajeździe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa oddział w Starym Polu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont korytarza					
1.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 60	m2	60,000
				razem	60,000
2	KNR 19-01 0428/01		analogia. Rozebranie sufitu podwieszanego 20	m2	20,000
				razem	20,000
3	KNR 4-03 1133/09		Demontaż opraw żarowych z zawieszanych 4	szt	4,000
				razem	4,000
4	KNR 4-03 1125/01		Demontaż łączników o natężeniu prądu do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 2 przyłączonymi przewodami 6	szt	6,000
				razem	6,000
5	KNR 19-01 0832/04		Zabezpieczenie stolarki folią 10	m2	10,000
				razem	10,000
6	KNR 4-04 1101/03		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 2	m3	2,000
				razem	2,000
7	KNR 4-04 1101/06		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym (Krotność= 5) 2	m3	2,000
				razem	2,000
1.2 Prace właściwe					
8	KNR 0-14 2012/01		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD 20	m2	20,000
				razem	20,000
9	KNR 13-12 1007/05		Posadzki z wykładzin rulonowych z ułożeniem listew PCV 60	m2	60,000
				razem	60,000
10	KNR AT-07 0102/01		Gruntowanie ręczne podłoża z tynku gładkiego 210	m2	210,000
				razem	210,000
11	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 82	m2	82,000
				razem	82,000
12	KNR-W 2-02 1510/01		Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 210	m2	210,000
				razem	210,000
13	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych 6	m	6,000
				razem	6,000
14	KNNR 5 0306/04		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego 6	szt	6,000
				razem	6,000
15	KNNR 5 0512/05		Oprawy LED 8	kpl	8,000
				razem	8,000
2 Remont sali konsumpcyjnej					
2.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze					
16	KNR 19-01 1020/06		analogia. Demontaż okładziny ściennej		

Remont holu i sali konsumpcyjnej w zajeździe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa oddział w Starym Polu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			36	m2	36,000
			razem	m2	36,000
17	KNR 4-03 1133/09		Demontaż opraw żarowych z zawieszanych		
			4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
18	KNR 4-03 1116/03		Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego		
			50	m	50,000
			razem	m	50,000
19	KNR 4-03 1125/01		Demontaż łączników o natężeniu prądu do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 2 przyłączonymi przewodami		
			9	szt	9,000
			razem	szt	9,000
20	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
			36	m2	36,000
			razem	m2	36,000
			2.2 Prace właściwe		
21	KNR AT-07 0102/01		Gruntowanie ręczne podłoża z tynku gładkiego		
			110	m2	110,000
			razem	m2	110,000
22	KNR 0-14 2011/02		Obudowa elementów z płyt GK jednowarstwowa 75-01		
			74	m2	74,000
			razem	m2	74,000
23	KNR-W 2-02 1510/01		Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
			110	m2	110,000
			razem	m2	110,000
24	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
			74	m2	74,000
			razem	m2	74,000
25	NNRNKB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych z listwami przypodłogowymi		
			36	m2	36,000
			razem	m2	36,000
26	KNR-W 2-02 1516/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowanych		
			12	m	12,000
			razem	m	12,000
27	KNR-W 2-02 1514/06		analogia. Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetów		
			1,5	m2	1,500
			razem	m2	1,500
28	KNR-W 2-02 1514/06		analogia. Malowanie dwukrotne farbą olejną obudowy grzejników		
			10	m2	10,000
			razem	m2	10,000
29	KNNR 5 0301/12		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie		
			9	szt	9,000
			razem	szt	9,000
30	KNNR 5 0302/01		Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm		
			8	szt	8,000
			razem	szt	8,000
31	KNNR 5 0306/04		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego		
			9	szt	9,000
			razem	szt	9,000
32	KNR-W 5-08 0209/01		Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² , układane w tynku na podłożu betonowym - łączniki		
			50	m	50,000
			razem	m	50,000
33	KNR 5-08 0502/09		Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania		

Remont holu i sali konsumpcyjnej w zajeździe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa oddział w Starym Polu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			4	kpl	4,000
				razem	kpl 4,000
34	KNNR 5 0512/05		Oprawy LED		
			4	kpl	4,000
				razem	kpl 4,000

Remont holu i sali konsumpcyjnej w zajeździe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa oddział w Starym Polu

Nr	Opis robót
1	Remont korytarza
1.1	Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1.2	Prace właściwe
2	Remont sali konsumpcyjnej
2.1	Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
2.2	Prace właściwe

Remont holu i sali konsumpcyjnej w zajeździe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa oddział w Starym Polu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	9,025		
2	Malarze	r-g	5,152		
3	Montażysty gr.II	r-g	70,261		
4	Montażysty gr.III	r-g	24,162		
5	Posadzkarze gr.II	r-g	17,640		
6	Posadzkarze gr.III	r-g	29,448		
7	Robotnicy gr.I	r-g	52,284		
8	Robotnicy	r-g	135,658		
9	Stolarze gr.II	r-g	18,000		
10	Tynkarze gr.II	r-g	6,400		
		Razem	368,030		

Remont holu i sali konsumpcyjnej w zajeździe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa oddział w Starym Polu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Farba emulsyjna	dm3	135,568		
2	Farba olejna do gruntowania	dm3	4,388		
3	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	3,992		
4	Folia kalandrowana z PCW	m2	11,000		
5	Gips budowlany szpachlowy	t	0,104		
6	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,540		
7	Gwoździe budowlane	kg	0,070		
8	Klej winylowy	kg	51,960		
9	Kołki do wstrzeliwania	szt	300,440		
10	Kołki kotwiące	szt	8,000		
11	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	151,700		
12	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	38,000		
13	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	56,240		
14	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	8,000		
15	Listwy przypodłogowe z PCW	m	64,200		
16	Listwy przyścienne z drewna	m	41,760		
17	Łączniki instalacyjne	szt	15,300		
18	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	7,600		
19	Oprawy LED	szt	12,000		
20	Panele podłogowe	m2	37,440		
21	Papier ścierny	m2	0,158		
22	Pasta podłogowa woskowa	kg	6,000		
23	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	98,700		
24	Pręty mocujące	szt	30,400		
25	Przewód YDYt 500V do 7,5mm2	m	52,000		
26	Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm	szt	8,160		
27	Rozcieńczalnik	dm3	1,898		
28	Środek gruntujący	dm3	13,440		
29	Świetłowki	szt	8,320		
30	Taśma spoinowa	m	167,536		
31	Taśma zbrojąca	m	20,000		
32	Wieszak w 60/100	szt	30,400		
33	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1.628,000		
34	Woda	m3	0,140		
35	Wykładzina podłogowa rulonowa	m2	65,400		
36	Zapłonniki	szt	24,000		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Remont holu i sali konsumpcyjnej w zajezdni Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa oddział w Starym Polu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy do 0,9t (1)	m-g	4,264		
2	Środek transportowy (1)	m-g	0,805		
3	Środek transportowy	m-g	1,573		
4	Wyciąg towarowo-osobowy	m-g	1,200		
5	Wyciąg	m-g	3,038		
		Razem	10,880		