
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6

Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ogrodzenia PODR w Lubaniu oddział Stare Pole

ADRES INWESTYCJI: PODR oddział Stare Pole, 82-220, ul. Marynarki Wojennej 21

NAZWA INWESTORA: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ADRES INWESTORA: ul. Tadeusza Maderskiego,
83-422 Nowy Barkoczyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Saworski Sławomir

DATA OPRACOWANIA: 22.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.06.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		Ogrodzenie			
1 d.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		$(43,25 + 5 + 5 + 55,8 + 5 + 6,5 + 1 + 15,5 + 12,35 + 1,2 + 1,2 + 9 + 2,5 + 1,9 + 3,25) / 2,5$		67,380	
	ogrodzenie	A (Obliczenie pomocnicze)		67,380	
	bramy, furtka	68 + 5	dół.	73,000	
		9	dół.	9,000	
				RAZEM	82,000
2 d.1	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty ogrodzenia (podmurówkę)	m3		
		$(43,25 + 5 + 5 + 55,8 + 5 + 6,5 + 1 + 15,5 + 12,35 + 1,2 + 1,2 + 9 + 2,5 + 1,9 + 3,25) * 0,20 * 0,15$	m3	5,054	
				RAZEM	5,054
3 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		$82 * 0,3 * 0,3 * 1$	m3	7,380	
				RAZEM	7,380
4 d.1	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie panelowe 3D gr. pręta 5mm szer. 250 cm, wys. 1.53 m na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych farbą proszkową, obsadzonych w gruncie wraz z podmurówką betonową i łącznikami betonowymi	m		
		$(43,25 + 5 + 5 + 55,8 + 5 + 6,5 + 1 + 15,5 + 12,35 + 1,2 + 1,2 + 9 + 2,5 + 1,9 + 3,25)$	m	168,450	
				RAZEM	168,450
2		Bramy oraz furtki			
5 d.2	KNR-W 2-02 1808-08	Dostawa i montaż furtkami wysokości 1.73 m szer. 1,00 m na słupkach wypełnienie panel 3D, z regulowanymi zawiasami, kontrolą dostępu, domofonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR-W 2-02 1808-08	Dostawa i montaż furtkami wysokości 1.73 m szer. 1,00 m na słupkach wypełnienie panel 3D, z regulowanymi zawiasami,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	KNR-W 2-02 1808-03	Brama przesuwna panelowa o szer. 565 cm i wysokości 173 cm, wypełnienie panele 3D, wraz z kompletem słupków, zamkiem hakowym, automatycznym napędem, pilotami (po 10 szt)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNR-W 2-02 1808-03	Brama przesuwna panelowa o szer. 650 cm i wysokości 173 c, m wypełnienie panele 3D, wraz z kompletem słupków, zamkiem hakowym,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	KNR-W 2-02 1808-03	Brama rozwierna panelowa o szer. 350 cm i wysokości 173 c, m wypełnienie panele 3D, wraz z kompletem słupków, zamkiem hakowym,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty elektryczne bramy			
10 d.3	KNR 2-31 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki	m2		
		15 * 1	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
11 d.3	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		65 * 0,8 * 0,25	m3	13,000	
				RAZEM	13,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
13 d.3	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie (zasilający YKY 3x2,5 mm ²)	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
14 d.3	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie Kabel sieciowy F/UTP kat.6 skrętka 4x2x0,57mm zewnętrzny żelowany	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
15 d.3	KNNR 5 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze - do obsługi bram i furtki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		(65) * 0,8 * 0,25	m3	13,000	
				RAZEM	13,000
18 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - uzupełnienie	m2		
		15 * 1	m2	15,000	
				RAZEM	15,000